



DESCRIZIONE E DATI PROGETTO

Sistemazione viaria con rifacimento completo delle infrastrutture e della pavimentazione, lunghezza intervento 1'300 ml. Dati principali:

- Collettore comunale 1000 mm, L 630 ml, tubazione in vetroresina
- Collettore consortile 500 mm, L 950 ml, tubazione in HDPE
- Bacino acque meteoriche stradali: decantatore lamellare
- Pavimentazione strada comunale: mq 17'000
- Pavimentazione strada cantonale: mq 3'000

PRESTAZIONI ESEGUITE

Progetto di massima e progetto definitivo
Procedura di pubblicazione e appalti
Progetto esecutivo e direzione lavori

COSTI DELLE OPERE

Opere stradali: CHF 3'600'000.-
Infrastrutture: CHF 4'000'000.-

TERMINI

Progettazione anni 2008-2010
Esecuzione anni 2010-2013

COMMITTENTE / REFERENZE

Comune di Lugano
Cantone Ticino

