

ACQUEDOTTI

ADDUZIONE SO INGIUSTRIA-SE CALEZZO CENTOVALLI



DESCRIZIONE E DATI PROGETTO

Posa condotte in ghisa DN 80 ancorate alla roccia.
Lunghezza totale condotte ancorate 850 ml con dislivello di 200 m e pendenze oltre i 45°. Posa condotte in PE DE 125 mm su strada forestale.
Lunghezza totale condotte su strada 1250 ml.
Condotte in ghisa DN 80 su passerella in acciaio.
Lunghezza totale condotte su passerella 50 ml.
Nuova stazione di pompaggio con sistema Etertub, volume di accumulo di 10 mc, due pompe verticali con prevalenza di ca. 200 m e cavo di telecomando con il serbatoio (esistente) di Calezzo.

PRESTAZIONI ESEGUITE

Progetto di massima e progetto definitivo
Procedura di pubblicazione e appalti
Progetto esecutivo e direzione lavori

COSTI DELLE OPERE

CHF 1'380'000.-

TERMINI

Progettazione anni 2012-2013
Esecuzione anni 2013-2015

COMMITTENTE / REFERENZE

Comune delle Centovalli

