

RIFACIMENTO INFRASTRUTTURE IN VIA ALLA CHIESA A TORRICELLA TAVERNE



DESCRIZIONE E DATI PROGETTO

Sostituzione delle sottostrutture di Via alla Chiesa a Torricella Taverne, dall'intersezione con Via Comunale a Piazza San Rocco, compresa moderazione del traffico e rifacimento globale della pavimentazione. Dati principali:

- Collettore comunale 315-500 mm, L 750 ml
- Condotta distribuzione acqua potabile 150 mm, L 650 ml, in ghisa Ecopur
- Gasdotto in bassa pressione 125 mm, L 550 ml
- Rifacimento della pavimentazione: mq 4'400
- Risanamento ponte Botascion

PRESTAZIONI ESEGUITE

Progetto definitivo

Appalti

Progetto esecutivo e direzione locale dei lavori

COSTI DELLE OPERE

CHF 2'100'000.-

TERMINI

Progettazione anno 2010

Esecuzione anni 2013-2014

COMMITTENTE / REFERENZE

Comune di Torricella Taverne

Metanord Ingegneria SA

