

ACQUEDOTTI

SISTEMAZIONE SORGENTI INGIUSTRIA CENTOVALLI



DESCRIZIONE E DATI PROGETTO

Demolizione e ricostruzione di tre sorgenti poste in Val Ingiustria. Le captazioni sono state eseguite in calcestruzzo gettato per mezzo dell'elicottero e impermeabilizzate esternamente prima della posa del rivestimento in pietra naturale, posa di portine in acciaio Inox con microfiltro integrato, rivestimento interno in intonaco tipo Sika 110 HD.

PRESTAZIONI ESEGUITE

Progetto di massima e progetto definitivo
Procedura di pubblicazione e appalti
Progetto esecutivo e direzione lavori

COSTI DELLE OPERE

CHF 170'000.-

TERMINI

Progettazione anni 2012-2013
Esecuzione anni 2013-2015

COMMITTENTE / REFERENZE

Comune delle Centovalli

