

CANALIZZAZIONE E DEPURAZIONE

SOSTITUZIONE CANALIZZAZIONE CORSO ELVEZIA - CITTÀ DI LUGANO



DESCRIZIONE E DATI PROGETTO

Sostituzione collettore comunale acque miste e acque meteoriche, esecuzione di camere di confluenza in calcestruzzo armato e lavori di pavimentazione strada Cantonale e Comunale, in contesto cittadino particolarmente trafficato.

Dati principali:

- Collettore comunale acque miste GUP DN1600, L=50 m, Profondità ca. 5 m
- Esecuzione camere di confluenza in calcestruzzo armato di notevoli dimensioni (fino a 90m³)
- Pavimentazione strada Cantonale (T5) e Comunale (TOT ca. 1500 m²)



PRESTAZIONI ESEGUITE

Progetto definitivo

Procedura di pubblicazione e appalti

Progetto esecutivo e direzione lavori

COSTI DELLE OPERE

CHF 1'460'000.--

TERMINI

Progettazione anni 2022

Esecuzione anni 2023-2024

COMMITTENTE / REFERENZE

Città di Lugano - DSU

