

ACQUEDOTTI

NUOVO SERBATOIO ACQUA POTABILE AL MÖTT – CENTOVALLI



DESCRIZIONE E DATI PROGETTO

Nuovo serbatoio acqua potabile, volume complessivo circa 300m³, secondo norme SSIGA.

Dotato di due vasche di accumulo con porte sommerse accessibili dal locale valvole al piano inferiore.

Il locale valvole al piano superiore contiene le armature idrauliche di regolazione delle portate in ingresso.

Scavo con parete chiodata, struttura portante in calcestruzzo armato, impermeabilizzazione vasche in PE, condotte interne in inox.

L'opera include le necessarie condotte di ingresso, distribuzione, ventilazione e filtraggio aria, scarico, oltre alle sottostrutture elettriche e di comunicazione.

PRESTAZIONI ESEGUITE

Progetto di massima e definitivo

Procedure di autorizzazione ed appalti

Progetto esecutivo e direzione lavori

COSTI DELLE OPERE

CHF 1'600'000.- IVA inclusa

TERMINI

Progettazione anni 2017-2024

Esecuzione anni 2023-2025

COMMITTENTE / REFERENZE

Comune delle Centovalli

